

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบคลองจระเข้หิน (ฝั่งด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจระเข้หิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,913,000.- บาท
3. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ทน 0.04 เมตร ยาว 790 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,950 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลจระเข้หิน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 1,755,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
 - 5.3 ปร.6
 - 5.4 สรุปค่าก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 2. นายรัตนชัย บุตรไทย ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 3. นายประเมษฐ์ วัฒนานันทวิไล ตำแหน่ง ช่างโยธา





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลจระเข้หิน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายรอบคลองจระเข้หิน(ฝั่งด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจระเข้หิน
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 30 พ.ย. 2558 น้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือผิวลาดยางเดิมพร้อมบดทับ	3,950.00	ตร.ม.	-	-	10.68	42,186.00	42,186.00	
2	หินคลุกบดอัดแน่น (หนา 0.15 ม.)	592.50	ลบ.ม.	446.500	264,551.25	-	-	264,551.25	
3	Prime Coat	3,950	ตร.ม.	23.142	91,410.90	6.38	25,201.00	116,611.90	
4	ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 ม.	3,950	ตร.ม.	214.271	846,370.45	-	-	846,370.45	
5	งานตีเส้นจราจร	177.75	ตร.ม.	245.00	43,548.75	-	-	43,548.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								1,313,268.35	


 (นายประเมษฐ์ วัฒนานันทวีไล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกชัย ศรีนิรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายรัตนชัย บุตรไทย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง




แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลจระเข้หิน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายรอบคลองจระเข้หิน(ฝั่งด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจระเข้หิน
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร(ถนนภายในชุมชนที่ปักอาศัย)				
2	ประเภทงานทาง	1,313,268.35	1.3365	1,755,183.15	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				1,755,183.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 3,950 ตร.ม.

เฉลี่ย 444 บาท/ตร.ม.


 (นายประเมษฐ์ วัฒนานันทวีไล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกชัย ศรีนิรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายรัตนชัย บุตรไทย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลจระเข้หิน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง สายรอบคลองจระเข้หิน(ฝั่งด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจระเข้หิน
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(ถนนภายในชุมชนที่พักอาศัย)	1,755,183.15	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,755,183.15	
	ราคากลาง	1,755,000.00	
ราคากลาง (ตัวอักษร)		หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน	


 (นายประเมษฐ์ วัฒนานันทวีโร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกชัย ศรีนิรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายรัตนชัย บุตรไทย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง