

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ จากบ้านนางชื่น โคขุนทด ถึงบ้านนางเนียม โคตรวีระ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจระเข้หิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 48,300.- บาท
3. ลักษณะงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 33.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 73.70 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจระเข้หิน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 44,600.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
 - 5.3 ปร.6
 - 5.4 สรุปค่าก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 2. นายรัตนชัย บุตรไทย ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 3. นายประเมษฐ์ วัฒนานันทวิไล ตำแหน่ง ช่างโยธา



การประมาณราคากลาง

สรุปค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 33.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 73.70 ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร

เป็นเงิน 44,604.99 บาท

- ราคาค่าก่อสร้างปรับลดตามงบประมาณ

เป็นเงิน 44,600.00 บาท

การแบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน


งวดที่ 1 - งวดเดียว


จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 33.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 73.70 ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร


แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา ฯ ทุกประการ


เป็นเงิน 44,600.00 บาท (สี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) งวดเดียว



.....
(นายประเมษฐ์ วัฒนานันท์วิไล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายเอกชัย ศรีนิรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายรัตนชัย บุตรไทย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


.....เห็นชอบ
(นายสิริกิจ วาปีธรรม)
ปลัดเทศบาล


.....เห็นชอบ
(นายวิระพันธ์ สุดเต้)
รองนายกเทศมนตรี



.....อนุมัติ
(นายชัยนิคม ปัดชา)
นายกเทศมนตรี



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : กองช่างเทศบาลตำบลจระเข้หิน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง : จากบ้านนางชื่น ไคขุนทด ถึงบ้านนางเนียม โคตรวีระ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลจระเข้หิน
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 13-ก.ค.-58 หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(ถนนภายในชุมชนที่หักอาศัย)	44,604.99	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	44,604.99	
	ราคากลาง	44,600.00	
ราคากลาง (ตัวอักษร)		สี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน	



 (นายประเมษฐ์ วัฒนานันท์วิไล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายรัตนชัย บุตรไทย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ปร.5(ก)

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลจระเข้หิน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางชิ้น ไคขุนทด ถึงบ้านนางเนียม โคตรวีระ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจระเข้หิน
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13-ก.ค.-58 หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร(ถนนภายในชุมชนที่พักอาศัย)	35,050.29	1.2726	44,604.99	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				44,604.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 73.70 ตร.ม.


เฉลี่ย 605 บาท/ตร.ม.



 (นายประเมษฐ์ วัฒนานันท์วิไล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายรัตนชัย บุตรไทย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลจระเข้หิน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางชิ้น ไคขุนทด ถึงบ้านนางเนียม โคตรวีระ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจระเข้หิน
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 13-ก.ค.-58 น้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับสภาพพื้นที่	73.70	ตร.ม.	-	-	3.15	232.16	232.16	
2	ทรายหยาบบดอัดแน่น (0.05)	3.685	ลบ.ม.	511.01	1,883.07	99.00	364.82	2,247.89	
3	คอนกรีต (กำลังอัด cube 240 กก./ตร.ซม.)	11.055	ลบ.ม.	1,919.63	21,221.51	306.00	3,382.83	24,604.34	
4	ไม้แบบ20%(วัสดุ)	2.01	ตร.ม.	401.87	807.76	-	-	807.76	
5	ค่าแรงแบบข้างคิดตามยาว2ข้าง	33.50	ม.	-	-	18.53	620.76	620.76	
6	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	13.20	ม.	17.00	224.40	22.05	291.06	515.46	
7	Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	73.7	ตร.ม.	35.00	2,579.50	5.00	368.50	2,948.00	
8	เหล็ก RB Ø 12มม.	10.656	กก.	17.363	185.02	3.401	36.24	221.26	
9	หินคลุก	1.510	ลบ.ม.	348.70	526.54	60.77	91.76	618.30	
10	ท่อคสล.มอกชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	3.000	ท่อน	744.79	2,234.37	-	-	2,234.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								35,050.29	

Perat
 (นายประเมษฐ์ วัฒนานันทวีไล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 (นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 (นายรัตนชัย บุตรไทย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง